



Município de Bom Jesus
 “Trabalhando o presente, construindo o futuro”
 Adm.: 2017-2020

LOCAL: BAIRRO TROPICAL - 3ª ETAPA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD/ DRENAGEM SUPERFICIAL - MEIO FIO E SARJETA

TOTAL: 5.197,10 M2

REF.: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

D.BASE: dez/17

MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS

ÍTEM	LOCAL	TRECHO	ÁREA PAVIMENTADA	LIMPEZA (M2)	CORTE (M3)	ATERRO (M3)	BOTA FORA (M3)	AREA ESTABILIZADA	AREA IMPRIMADA	PASSEIO	MEIO FIO S/ SARJETA	MEIO FIO C/ SARJETA
			(M2)	(ACESCIMO + 0,5M DE CADA BORDO)	(NOTA SERVIÇO)	(NOTA SERVIÇO)	CORTE - ATERRO (+ 20% EMPOL.)	(ACESCIMO + 0,3M DE CADA BORDO)	(ACESCIMO + 0,2M DE CADA BORDO)	(M2)	(M)	(M)
1	BAIRRO TROPICAL (TRECHO 3)		CALCULADO							CALCULADO		
1.1	AVENIDA GOIAS (PISTA DIREITA)	ENTRE A R. MARIA CONCEIÇÃO A. DOS SANTOS E EDSON DE SOUZA BATISTA (ESTACA 3+16,120)	531,28	577,61	255,60	-	255,60	540,71	528,37	74,97	51,22	65,22
1.2	AVENIDA GOIAS (PISTA ESQUERDA)	ENTRE A R. MARIA CONCEIÇÃO A. DOS SANTOS E EDSON DE SOUZA BATISTA (ESTACA 3+15,170)	484,45	577,61	195,20	-	195,20	540,71	528,37	111,80	51,22	74,53
1.3	RUA PETRONIO RIBEIRO	ENTRE A R. MARIA CONCEIÇÃO A. DOS SANTOS E EDSON DE SOUZA BATISTA (ESTACA 3+2,990)	459,54	516,00	283,20	-	283,20	490,20	477,30	149,54	-	123,58
1.4	RUA MAX FERREIRA BORGES	ENTRE A R. MARIA CONCEIÇÃO A. DOS SANTOS E EDSON DE SOUZA BATISTA (ESTACA 3+2,120)	459,54	516,00	194,30	-	194,30	490,20	477,30	149,54	-	123,58
1.5	RUA ADELIA SILVA	ENTRE A R. MARIA CONCEIÇÃO A. DOS SANTOS E EDSON DE SOUZA BATISTA (ESTACA 3+2,010)	459,54	516,00	237,70	-	237,70	490,20	477,30	149,54	-	123,58
1.6	RUA EDSON DE SOUZA BATISTA	ENTRE A AV. GOIAS (ESTACA 00+11,93) E AV. PRESIDENTE VARGAS (ESTACA 21+15,710)	2.802,76	3.196,96	891,80	-	891,80	3.037,11	2.957,19	1.035,11	380,34	378,88
TRECHO A SEREM PAVIMENTADOS			5.197,10	5.900,18	2.057,80	-	2.057,80	5.589,13	5.445,83	1.670,49	482,78	889,37

Bom Jesus-GO, 05 de abril de 2018.

Jarbas Wolmes Lopes
 Engº civil CREAMG 63.519/D